

Process Verbal

Cu privire la defectele atestate si volumele de lucrari de reparatie
capitale necesare de executat la Institutia de invatamint
subordonata DETS sec. Ciocana

Lucrari de reparatie scara si incalzire

Intstitutia de educatie timpurie nr.135, str.M.Sadoveanu, 6/2

DETS sec. Ciocana

Directia Educatie Tineret si Sport sec. Ciocana
si
SRL "Total Prim Studio"

Intstitutia de educatie timpurie
nr.135, str.M.Sadoveanu, 6/2
 (denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Scari		
		Capitolul 1.1.1. Tavan		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,16
		Capitolul 1.1.2. Pereti		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	99,91
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	99,91
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	99,91
5	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	99,91
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,91
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	99,91
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	99,91
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,91

1	2	3	4	5
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,00
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	72,30
12	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4", dreapta	m	10,00
		Capitolul 1.1.3. Dulap de incendiu		
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti suspendate, usi, etc.	m2	2,97
14	CK23A	Montarea dulap de incendiu	m2	2,11
		Capitolul 1.1.4. Lucrari diverse		
15	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,00
16	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	9,00
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	9,00
		Capitolul 1.2. Incalzire		
18	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	120,00
19	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	14,00
20	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	56,00
21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	8,00
22	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii, inclusiv	buc	16,00
23	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de	buc	48,00

1	2	3	4	5
		incalzire, montat pe zid de beton		
24	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	28,00
25	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	8,00
26	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	120,00
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot d=32mm	buc	34,00
28	IC38I	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x25x32mm	buc	20,00
29	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	4,00
30	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm	buc	2,00
31	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 25 mm	buc	2,00
32	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	56,00
33	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Robinet Maevskii	buc	14,00
34	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	80,00
35	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americana 25 - 3/4mm)	buc	32,00

1	2	3	4	5
36	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	3,00
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,00
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	6,00
39	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	6,00
40	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	24,00
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	120,00
		Capitolul 2. Electricitate		
		Capitolul 2.1. Lucrari de constructie		
42	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
43	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
44	RpEJ08Ck=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m	30,00
45	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00
		Capitolul 2.2. Lucrari de montare		
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00

1	2	3	4	5
48	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,30
49	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	30,00
50	pret	Cutie de ramificatie	buc	1,00
51	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	30,00
52	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02
53	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 4*18W	buc	2,00
54	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	8,00
55	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
56		Intreruptor cu o clapa	buc	1,00
57	pret	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	1,00

SRL „Total Prim Studio”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Intstituitia de educatie timpurie
nr.135, str.M.Sadoveanu, 6/2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie scara si incalzire**

Valoarea de deviz 207 978,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Scari				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,16	288,65	5 819,23
		<i>Total</i>	lei			5 819,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 819,23 2 557,34
		1.1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	99,91	15,72	1 570,41
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	99,91	18,56	1 854,32
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	99,91	86,77	8 668,71
5	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	99,91	85,69	8 561,49

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,91	21,89	2 186,93
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	99,91	36,48	3 644,73
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	99,91	4,30	429,59
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,91	45,54	4 550,21
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,00	50,46	4 541,49
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	72,30	2,57	185,62
12	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4", dreapta	m	10,00	1 460,86	14 608,64
		<i>Total</i>	lei			50 802,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 802,14 28 542,71
		1.1.3. Dulap de incendiu				
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti suspendate, usi, etc.	m2	2,97	14,41	42,81
14	CK23A	Montarea dulap de incendiu	m2	2,11	1 085,45	2 290,29
		<i>Total</i>	lei			2 333,10
		Total Dulap de incendiu				2 333,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				157,17
		1.1.4. Lucrari diverse				
15	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,00	337,89	2 703,10
16	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	9,00	43,25	389,21
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	9,00	90,30	812,70
		<i>Total</i>	lei			3 905,01
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 905,01 3 092,31
		<i>Total</i>	lei			62 859,48
		Total Scari Inclusiv salariu				62 859,48 34 349,53
		1.2. Incalzire				
18	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	120,00	30,86	3 703,65
19	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	14,00	60,54	847,60
20	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	56,00	5,77	322,90
21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	8,00	57,14	457,15
22	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii, inclusiv	buc	16,00	1 325,08	21 201,35
23	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	48,00	30,18	1 448,74

1	2	3	4	5	6	7
24	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	28,00	66,97	1 875,11
25	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	8,00	26,94	215,48
26	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	120,00	55,30	6 636,24
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot d=32mm	buc	34,00	18,73	636,83
28	IC38I	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x25x32mm	buc	20,00	24,43	488,51
29	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	4,00	115,63	462,53
30	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm	buc	2,00	160,46	320,91
31	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 25 mm	buc	2,00	172,23	344,46
32	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	56,00	140,63	7 875,18
33	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire	buc	14,00	31,11	435,57

1	2	3	4	5	6	7
		cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Robinet Maevskii				
34	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	80,00	33,77	2 701,66
35	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 - 3/4mm)	buc	32,00	116,76	3 736,38
36	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	3,00	11,53	34,60
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,00	23,02	69,05
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	6,00	42,05	252,31
39	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	6,00	63,19	379,14
40	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	24,00	11,91	285,78
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	120,00	7,59	910,73
		<i>Total</i>	lei			55 641,86
		Total Incalzire Inklusiv salariu				55 641,86 22 721,50
		<i>Total</i>	lei			118 501,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			12 840,98
		<i>Transport</i>	7 %			4 120,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			19 642,14
		<i>Beneficiu</i>	6 %			9 306,31
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				164 411,55 57 071,03
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie				
42	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	24,22	48,43
43	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	10,24	20,49
44	RpEJ08C k=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m	30,00	6,92	207,58
45	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	23,02	690,54
		<i>Total</i>	lei			967,04
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			178,26
		<i>Transport</i>	7 %			9,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			167,46
		<i>Beneficiu</i>	6 %			79,34
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 401,70 792,25
		2.2. Lucrari de montare				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	12,68	25,37
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	3,46	6,92
48	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,30	4 618,07	1 385,42
49	Pret	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	30,00	8,50	255,00

1	2	3	4	5	6	7
	material					
50	pret	Cutie de ramificatie	buc	1,00	12,40	12,40
51	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	30,00	45,23	1 356,97
52	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	13 557,00	271,14
53	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 4*18W	buc	2,00	320,00	640,00
54	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	8,00	74,27	594,19
55	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 093,00	20,93
56		Intreruptor cu o clapa	buc	1,00	40,00	40,00
57	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,00	2,75	2,75
		<i>Total</i>	lei			4 611,09
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			532,46
		<i>Transport</i>	7 %			135,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 798,53
		<i>Beneficiu</i>	6 %			424,66
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				7 502,30 2 366,49
		<i>Total</i>	lei			8 904,00
		Total Electricitate Inklusiv salariu				8 904,00 3 158,74
		Total	lei			173 315,55
		TVA	20 %			34 663,11
		Total deviz: Inklusiv salariu				207 978,66

SRL „Total Prim Studio”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Intstituitia de educatie timpurie nr.135,
str.M.Sadoveanu, 6/2

Investitor DETS se. Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Scari				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			288,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 819,23
		1.1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 570,41
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			18,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	24,50	10,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,40	0,32
		<i>Total</i>	lei			1 854,32
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			8 668,71
5	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			85,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	69,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			8 561,49
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,78	2,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 186,93
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 644,73
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,40	0,32
		<i>Total</i>	lei			429,59
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,56	10,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,60	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			4 550,21
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 250,00	0,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 250,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 250,00	0,98
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 250,00	0,39
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			4 541,49
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,57
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	32,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			185,62
12	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4", dreapta	m			1 460,86
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de INOX si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 400,00	1 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	62,00	1,55
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	21,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			14 608,64
		1.1.3. Dulap de incendiu				
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti suspendate, usi, etc.	m2			14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
		<i>Total</i>	lei			42,81
14	CK23A	Montarea dulap de incendiu	m2			1 085,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	20301129381501	Dulap de incendiu 0.8x0.8x0.26	m2	1,0000	941,00	941,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	45,00	11,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,60	2,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 290,29
		1.1.4. Lucrari diverse				
15	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			337,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	57,66	337,89
		<i>Total</i>	lei			2 703,10
16	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
		<i>Total</i>	lei			389,21
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,30
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			812,70
		1.2. Incalzire				
18	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			30,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	15,00	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	32,50	5,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	42,60	1,24
		<i>Total</i>	lei			3 703,65
19	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			60,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	57,66	60,54
		<i>Total</i>	lei			847,60
20	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
		<i>Total</i>	lei			322,90
21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	57,66	51,89
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			457,15
22	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii, inclusiv	buc			1 325,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	28221157000002	Radiator bimetal	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	21,36	1,28
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	32,50	1,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,86	2,58
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			21 201,35
23	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			1 448,74

1	2	3	4	5	6	7
24	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			66,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj d=20m	buc	1,0000	52,00	52,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	21,36	0,85
		Total	lei			1 875,11
25	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			26,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	57,66	25,37
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	20,00	0,40
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	14,50	1,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			215,48
26	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			55,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	28,50	29,36
		Total	lei			6 636,24
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot d=32mm	buc			18,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	28752741101021	Cot d=32mm	buc	1,0000	5,50	5,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	4,38	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	25,00	0,52
		Total	lei			636,83
28	IC38I	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x25x32mm	buc			24,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411010211	Teu 32x25x32mm	buc	1,0000	5,50	5,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	4,38	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			488,51
29	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc			115,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7300	57,66	42,09
	2913137343021	Robinet sferic d=15	buc	1,0000	56,00	58,24
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5100	30,00	15,30
		Total	lei			462,53
30	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm	buc			160,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	1,0200	57,66	58,81
	29131373430213	Robinet sferic d=20	buc	1,0000	78,00	80,34
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut.	0,7100	30,00	21,30
		Total	lei			320,91
31	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 25 mm	buc			172,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	1,0200	57,66	58,81
	291313734302125	Robinet sferic d=25	buc	1,0000	89,43	92,11
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut.	0,7100	30,00	21,30
		Total	lei			344,46
32	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1	buc			140,63

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	2,0300	57,66	117,05
	2523156713800.1	Dop	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	42,60	2,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	32,00	5,41
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	14,50	0,87
		<i>Total</i>	lei			7 875,18
33	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Robinet Maevskii	buc			31,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2863137308803	Robinete Maevschii	buc	1,0000	15,00	15,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	32,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	42,60	0,34
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			435,57
34	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			33,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	57,66	21,91
	28752742040001	Bratară fixare 1 1/4	buc	1,0000	5,50	5,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,86	0,86
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,1000	32,50	3,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			2 701,66
35	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americana 25 - 3/4mm)	buc			116,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,8500	57,66	49,01
	25231567138002	Racord demontabil 25 x 3/4' ppr	buc	1,0000	65,30	65,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	42,60	1,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	32,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,50	0,72
		<i>Total</i>	lei			3 736,38
36	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			11,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	57,66	11,53
		<i>Total</i>	lei			34,60
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,60	4,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	60,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			69,05
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			42,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	9,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	32,50	27,30
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	55,00	4,95
		<i>Total</i>	lei			252,31
39	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			63,19
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,7700	57,66	44,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,60	14,59
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	200,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			379,14
40	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			11,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	4,50	4,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	42,60	0,68
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	32,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			285,78

1	2	3	4	5	6	7
41	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,59
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	60,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			910,73
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrări de construcție				
42	RpCU05F1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat	buc			24,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
		<i>Total</i>	lei			48,43
43	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări	buc			10,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2200	2,60	0,57
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	60,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			20,49
44	RpEJ08Ck=0.6	Executarea santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din piatră sau beton armat de 30*30mm	m			6,92
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2000	57,66	6,92
		<i>Total</i>	lei			207,58
45	RpEJ09D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cm	m			23,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	2,60	4,42
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0150	60,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			690,54
		2.2. Lucrări de montare				
46	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țije și globurile	buc			12,68
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	57,66	12,69
		<i>Total</i>	lei			25,37
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tîrî : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			3,46
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0600	57,66	3,46
		<i>Total</i>	lei			6,92
48	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificație, cu 2-4 fire, secțiunea firului pînă la 16 mm ²	100 m			4 618,07
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011148	Laminat rotund pentru armarea construcțiilor din beton armat, armatură clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	13 500,00	94,50
	1011481	Șuruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	42 500,00	27,63
	1011755	Oțel fisie calmă, marca "Cr3cn", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 500,00	148,50
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	35,00	61,25
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	4,5000	7,50	33,75
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,5000	80,00	200,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	8,00	36,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	35,00	14,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	5,00	82,50
	5009061	Fisa de izolație	buc	24,4000	2,00	48,80
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	25,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	2,50	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	80,00	2,40
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	8,90	7,39
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	2,00	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	12,50	308,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	42,50	104,98
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	42,00	253,26
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Total	lei			1 385,42
49	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			8,50
	Cablu315mm	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	8,50	8,50
		Total	lei			255,00
50	pret	Cutie de ramificatie	buc			12,40
	1340	Cutie de ramificatie	buc	1,0000	12,40	12,40
		Total	lei			12,40
51	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			45,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	45,00	0,99
		Total	lei			1 356,97
52	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			13 557,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	57,66	9 744,54
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 600,00	8,19
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	250,00	510,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	20,00	56,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	250,00	1 010,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	12,50	712,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 414,00
		Total	lei			271,14
53	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 4*18W	buc			320,00
	13514	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente 4*186W	buc	1,0000	320,00	320,00
		Total	lei			640,00
54	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc			74,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,65
	3150145100143	Lampa fluorescenta de tip LED	buc	1,0500	62,50	65,62
		Total	lei			594,19
55	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 093,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,65
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 600,00	8,19
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			20,93
56		Intreruptor cu o clapa	buc			40,00
	1359	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,0000	40,00	40,00
		Total	lei			40,00
57	pret	Cutie pentru intreruptor si prize	buc			2,75
	132110256987214 23	cutie pentru prize si intreruptor	buc	1,0000	2,75	2,75
		Total	lei			2,75

SRL „Total Prim Studio”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie scara si incalzire**

Valoarea de deviz 207 978,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	19,18	57,66	1 106,03
2.	7122050013400	Zidar	h-om	32,23	57,66	1 858,45
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	44,96	57,66	2 592,36
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	251,68	57,66	14 512,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,02	57,66	58,81
6.	7123010010200	Betonist	h-om.	4,62	57,66	266,39
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	67,50	57,66	3 892,05
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,79	57,66	103,41
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	156,38	57,66	9 016,87
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	85,58	57,66	4 934,54
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	144,96	57,66	8 358,39
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,06	57,66	1 502,62
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,95	57,66	3 341,27
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,99	57,66	806,51
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,45	57,66	83,38
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,00	57,66	518,94
17.	7422010060100	Timplar	h-om	41,71	57,66	2 405,24
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,63	57,66	3 092,31
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,07	57,66	1 676,26
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,80	57,66	103,93
					Total manopera	60 229,77

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,00	21,00	42,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	2 600,00	0,25
3.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00	13 500,00	28,35
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	42 500,00	8,29
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	13 500,00	44,55
6.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,53	35,00	18,38
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,35	7,50	10,12
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,75	80,00	60,00
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,35	8,00	10,80
10.	1019852	Vopsea	kg	0,12	35,00	4,20
11.	13211025698721423	cutie pentru prize si intrerupator	buc	1,00	2,75	2,75
12.	1340	Cutie de ramificatie	buc	1,00	12,40	12,40
13.	13514	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente	buc	2,00	320,00	640,00

		4*186W				
14.	1359	Interruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,00	40,00	40,00
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	200,00	0,40
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	200,00	3,30
17.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,13	200,00	25,20
18.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,37	20,00	7,40
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,08	15,00	76,13
20.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	9,00	42,60	383,40
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 250,00	29,25
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	3 250,00	87,75
23.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	3 250,00	87,75
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	3 250,00	35,10
25.	20301129381501	Dulap de incendiu 0.8x0.8x0.26	m2	2,11	941,00	1 985,51
26.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,28	28,08	35,94
27.	2320116200573	Benzina auto	l	5,52	14,50	80,04
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,47	15,00	127,08
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	19,14	32,50	621,98
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,49	95,00	141,32
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,99	15,00	224,80
32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	10,84	32,00	346,94
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	39,96	26,56	1 061,44
34.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,08	21,36	44,43
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,25	62,00	15,50
36.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	41,46	24,50	1 015,83
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,52	45,00	23,45
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,99	14,78	221,50
39.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	123,60	28,50	3 522,60
40.	2523156713800.1	Dop	buc	56,00	15,00	840,00
41.	25231567138002	Racord demontabil 25 x 3/4' ppr	buc	32,00	65,30	2 089,60
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	109,90	7,40	813,27
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,72	1,60	98,75
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	62,53	2,60	162,59
45.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 427,71	2,00	2 855,43
46.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	105,40	4,50	474,28
47.	2661122803601	Tub flexibil	m	33,66	5,00	168,30
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	51,22	4,60	235,62
49.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	21,17	150,00	3 175,20
50.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,66	45,00	29,70
51.	2811236832352	Burghiu widia	buc	13,84	32,50	449,80
52.	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de INOX si otel laminat (inclusiv suportii)	m	10,00	1 400,00	14 000,00
53.	28221157000002	Radiator bimetal	buc	16,00	1 200,00	19 200,00
54.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	48,00	15,00	720,00
55.	2863137308803	Robinet Maevschii	buc	14,00	15,00	210,00
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,27	17,00	4,59
57.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,60	35,00	21,00
58.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,66	1,50	18,99
59.	2874136313300	Diblu din metal	buc	80,64	1,00	80,64
60.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	96,00	0,70	67,20
61.	28752741101021	Cot d=32mm	buc	34,00	5,50	187,00

62.	28752741101021 1	Teu 32x25x32mm	buc	20,00	5,50	110,00
63.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	24,00	4,50	108,00
64.	2875274123510	Dop din fonta	buc	36,00	5,00	180,00
65.	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj d=20m	buc	28,00	52,00	1 456,00
66.	28752742040001	Bratara fixare 1 1/4	buc	80,00	5,50	440,00
67.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	128,00	0,86	110,08
68.	2913137343021	Robinet sferic d=15	buc	4,16	56,00	232,96
69.	29131373430212 5	Robinet sferic d=25	buc	2,06	89,43	184,23
70.	29131373430213	Robinet sferic d=20	buc	2,06	78,00	160,68
71.	3150145100143	Lampa fluorescenta de tip LED	buc	8,40	62,50	525,00
72.	3220137315778	Decapant	kg	0,43	4,38	1,89
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,86	0,00	0,00
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50	15,00	7,49
75.	5009031	Scoabe	10 buc	4,95	5,00	24,75
76.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,34	2,00	16,68
77.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	25,00	0,02
78.	5009113	Prezoane	buc	4,08	0,50	2,04
79.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,04	250,00	10,20
80.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,06	20,00	1,12
81.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,12	2,50	0,31
82.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	80,00	0,72
83.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,25	8,90	2,22
84.	5009816	Fisii de montaj	m	10,20	2,00	20,40
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,99	6,40	63,94
86.	Cablu315mm	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	30,00	8,50	255,00
		Total materiale de constructii				60 941,82

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	250,00	18,85
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,41	12,50	92,62
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,74	42,50	31,49
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,08	250,00	20,20
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	405,00	1,00	405,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,22	15,00	3,25
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,69	15,00	25,34
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,54	55,00	29,70
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,31	25,00	32,85
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,33	20,00	326,60
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,10	35,00	108,40
12.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,80	60,00	288,00
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,51	60,00	30,90
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,40	15,00	336,00
15.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,14	12,50	14,25
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,56	35,00	54,65
17.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	2,04	30,00	61,20
18.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut.	2,84	30,00	85,20
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,81	42,00	75,98
20.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,32	350,00	812,70

21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16	350,00	54,67
		Total utilaje de construcții				2 907,88

Total		lei				173 315,5 5
TVA		20 %				34 663,11
Total deviz:						207 978,6 6

SRL „Total Prim Studio”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.