

**Intstitutia de educatie timpurie  
nr.135, str.M.Sadoveanu, 6/2**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie</b>  |                    |       |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Scari</b>   |                    |       |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1.1. Tavan</b>   |                    |       |
| 1      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2                 | 20,16 |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1.2. Pereti</b>  |                    |       |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2                 | 99,91 |
| 3      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti  | m2                 | 99,91 |
| 4      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2                 | 99,91 |
| 5      | CF51B k=5                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2                 | 99,91 |
| 6      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2                 | 99,91 |

| 1  | 2          | 3   | 4  | 5      |
|----|------------|---|----|--------|
| 7  | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2 | 99,91  |
| 8  | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 99,91  |
| 9  | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 99,91  |
| 10 | CB14A      | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  | m2 | 90,00  |
| 11 | RpCP45D    | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc  | kg | 72,30  |
| 12 | CH06A      | Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4", dreapta | m  | 10,00  |
|    |            | <b>Capitolul 1.1.3. Dulap de incendiu</b>   |    |        |
| 13 | RpCO56C    | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti suspendate, usi, etc.   | m2 | 2,97   |
| 14 | CK23A      | Montarea dulap de incendiu  | m2 | 2,11   |
|    |            | <b>Capitolul 1.1.4. Lucrari diverse</b>   |    |        |
| 15 | TrB05A2-9  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m   | t  | 8,00   |
| 16 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3  | t  | 9,00   |
| 17 | TsI50B5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km   | t  | 9,00   |
|    |            | <b>Capitolul 1.2. Incalzire</b>   |    |        |
| 18 | RpIC19B    | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a  | m  | 120,00 |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      |
|----|---------|---|-----|--------|
|    |         | coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"  |     |        |
| 19 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi   | buc | 14,00  |
| 20 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  | buc | 56,00  |
| 21 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"   | buc | 8,00   |
| 22 | IB05A   | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii, inclusiv  | buc | 16,00  |
| 23 | IB20B   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton   | buc | 48,00  |
| 24 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"   | buc | 28,00  |
| 25 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"   | buc | 8,00   |
| 26 | IC35D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m   | 120,00 |
| 27 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot d=32mm   | buc | 34,00  |
| 28 | IC38I   | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x25x32mm  | buc | 20,00  |
| 29 | RpID28A | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm   | buc | 4,00   |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     |
|----|---------|---|-----|-------|
| 30 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm   | buc | 2,00  |
| 31 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 25 mm   | buc | 2,00  |
| 32 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)                              | buc | 56,00 |
| 33 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Robinet Maevskii  | buc | 14,00 |
| 34 | IC40E   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton   | buc | 80,00 |
| 35 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 - 3/4mm)  | buc | 32,00 |
| 36 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp   | m   | 3,00  |
| 37 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m   | 3,00  |
| 38 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm   | buc | 6,00  |
| 39 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 6,00  |
| 40 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"  | buc | 24,00 |

| 1  | 2             | 3   | 4     | 5      |
|----|---------------|---|-------|--------|
| 41 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m     | 120,00 |
|    |               | <b>Capitolul 2. Electricitate</b><br><b>Capitolul 2.1. Lucrari de constructie</b>   |       |        |
| 42 | RpCU05F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                | buc   | 2,00   |
| 43 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc   | 2,00   |
| 44 | RpEJ08Ck=0.6  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm  | m     | 30,00  |
| 45 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m     | 30,00  |
|    |               | <b>Capitolul 2.2. Lucrari de montare</b>  |       |        |
| 46 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc   | 2,00   |
| 47 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                 | buc   | 2,00   |
| 48 | 08-02-401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>  | 100 m | 0,30   |
| 49 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp   | m     | 30,00  |
| 50 | pret          | Cutie de ramificatie  | buc   | 1,00   |
| 51 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm   | m     | 30,00  |

| 1  | 2             | 3  | 4       | 5    |
|----|---------------|--|---------|------|
| 52 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,02 |
| 53 | Pret material | Corp de iluminat cu lampi luminiscente 4*18W   | buc     | 2,00 |
| 54 | RpEF12B       | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED  | buc     | 8,00 |
| 55 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,01 |
| 56 |               | Intreruptor cu o clapa   | buc     | 1,00 |
| 57 | pret          | Cutie pentru intrerupator si prize   | buc     | 1,00 |

SRL „Total Prim Studio”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.